

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.700	km km	0.700	
				RAZEM	0.700
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych dla szerokości drogi 5 mb dla szerokości drogi 4,5 mb	m ² m ² m ²	2 010.000 1 341.000	
				RAZEM	3 351.000
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych dla szerokości drogi 5 mb dla szerokości drogi 4,5 mb	m ² m ² m ²	2 050.200 1 370.800	
				RAZEM	3 421.000
4 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości śr. 75 kg/m ² - warstwa profilowa na całej powierzchni jezdni dla szerokości drogi 5 mb dla szerokości drogi 4,5 mb	m ² m ² m ²	2 050.200 1 370.800	
				RAZEM	3 421.000
3		NAWIERZCHNIA			
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych dla szerokości drogi 5 mb dla szerokości drogi 4,5 mb	m ² m ² m ²	2 010.000 1 341.000	
				RAZEM	3 351.000
6 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla szerokości drogi 5 mb dla szerokości drogi 4,5 mb	m ² m ² m ²	2 010.000 1 341.000	
				RAZEM	3 351.000