

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880
Adres obiektu:	m. Świątkowice
Kategoria obiektu:	XXV
Inwestor:	Gmina Baruchowo
Adres Inwestora:	Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

PRZEDMIAR ROBÓT – ŚWIĄTKOWICE

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,335	0,335
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000	1,000
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	21,50	21,50
1.4	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej	m2	56,00	56,00
1.5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej gr.20cm	m2	34,50	34,50
1.6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej	m	15,00	15,00
1.7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	33,00	33,00
1.8	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m	15*0,05+33*0,065	2,90
1.9	D-01.02.04	Wywóz gruzu i materiałów z odzysku	m3	56*0,08+34,5*0,2+15*0,08*0,3+33*0,15*0,3+2,9	16,13
1.10	D.01.02.01	Ścięcie drzew z karczowaniem pni i wywozem	szt.	1,00	1,00
2		Peron przystankowy			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	40*0,1	4,00
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	40,00	40,00
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	40,00	40,00
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 15·cm	m2	40,00	40,00
2.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	40,00	40,00
2.6	D.04.04.02	Formowanie skarpy za obrzeżem wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	40*2	80,00
3		Jezdnia			
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	(1934+335*0,3)*0,2	406,90
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	(1934+335*0,3)	2 034,50
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	(1934+335*0,3)	2 034,50
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	(1934+335*0,3)	2 034,50
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	(1934+335*0,3)	2 034,50
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	(1934+335*0,1)	1 967,50
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	(1934+335*0,1)	1 967,50
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	(1934+335*0,1)	1 967,50
3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	1 934,00	1 934,00
3.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	1 934,00	1 934,00
3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 934,00	1 934,00
4		Krawężniki, obrzeża, oporniki			
4.1	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8·cm	m	24,00	24,00
4.2	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych	m	20+12	32,00
4.3	D.08.01.01	Wykonanie ławy pod krawężniki, oporniki, obrzeża	m3	32*0,065+20*0,045	2,98
5		Roboty wykończeniowe			
5.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	335*0,75*2	502,50
5.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	335*0,75*2	502,50
5.3	D.06.04.01	Dowiązanie istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	m	14,00	14,00
6		Oznakowanie			
6.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt.	2,00	2,00
6.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	2,00	2,00

KOSZTORYS OFERTOWY – ŚWIĄTKOWICE

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,335		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	21,50		
1.4	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej	m2	56,00		
1.5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej gr.20cm	m2	34,50		
1.6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej	m	15,00		
1.7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	33,00		
1.8	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m	2,90		
1.9	D-01.02.04	Wywóz gruzu i materiałów z odzysku	m3	16,13		
1.10	D.01.02.01	Ścięcie drzew z karczowaniem pni i wywozem	szt.	1,00		
2		Peron przystankowy				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	4,00		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	40,00		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	40,00		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 15·cm	m2	40,00		
2.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	40,00		
2.6	D.04.04.02	Formowanie skarpy za obrzeżem wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	80,00		
3		Jezdnia				
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	406,90		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 034,50		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	2 034,50		
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	2 034,50		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	2 034,50		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 967,50		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 967,50		
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	1 967,50		
3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	1 934,00		
3.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	1 934,00		
3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 934,00		
4		Krawężniki, obrzeża, oporniki				
4.1	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8·cm	m	24,00		
4.2	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych	m	32,00		
4.3	D.08.01.01	Wykonanie ławy pod krawężniki, oporniki, obrzeża	m3	2,98		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	502,50		
5.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	502,50		
5.3	D.06.04.01	Dowiązanie istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	m	14,00		
6		Oznakowanie				
6.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt.	2,00		
6.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	2,00		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				