

Uwaga!!!

1) Piony wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką wentylacyjną. Wskazane na rozwinięciu piony połączyć między sobą w warstwach sufitu podwieszanego.
2) Przejścia przez ławy i/lub fundamenty wykonać w rurach osłonowych PCV SN8.
3) Przewidzieć podłączenie central wentylacyjnych z instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zapewnić odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych, jeżeli takie będą elementem wyposażenia technicznego budynk
4) Ze względu na zasilenie pieca gazowego gazem propan–butan kratki w podłodze pomieszczenia kotłowni nie wykonywać.
5) Rzut rozpatrywać równocześnie z rozwinięciem kanalizacji sanitarnej.

Oznaczenia:

- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach posadzkowych oraz bruzdach ściannych
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach sufitu podwieszanego przy stropie kondygnacji parteru
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z pomieszczeń gastronomicznych prowadzona w warstwach posadzkowych
- Wp1 — Proj. wpusty posadzkowe oraz bruzdach ściennych
- P1, ... , P13 — Proj. piony kanalizacyjne

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak	
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek	tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl
Obiekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej	
Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61, 236/40, obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo	Data: 09.2019 r.
Inwestor: Gmina Baruchowo Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo	Skala: 1:150
Nazwa rys.: RZUT PIĘTRA Instalacja kanalizacji sanitarnej	Nr: S4
PROJEKT WYKONAWCZY	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Projektant: (branża sanitarna) mgr inż. Bartłomiej Kamiński uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0147/POOS/08	Sprawdzający: (branża sanitarna) mgr inż. Beata Kacprzak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0052/POOS/11