

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym od km	km		
d.1	0119-03	0+000 do km 1+800	km	1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.1	0803-03	o grub. 3 cm, wraz z wywozem gruzu poza teren budowy	m ²	70.000	
		70		RAZEM	70.000
2 Roboty ziemne					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ , z	m ³		
d.2	0201-05	transp.urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na			
		odległość do 1 km, w gruncie kategorii: III (dokopy do uzupełnienia pobo-	m ³	368.200	
		czy)			
		368.200		RAZEM	368.200
4	KNR 2-01	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km, przy	m ³		
d.2	0214-04	przewozie urobku gruntu kat. III-IV po drogach utwardzonych, samochoda-			
		mi samowyładowczymi o ładowności do 5 ton na dalsze 9 km	m ³	368.200	
		Krotność = 18			
		368.200		RAZEM	368.200
5	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie ziemi I-III-iej kategorii w nasypie dowiezionej	m ³		
d.2	0235-01	samochodami wywrotkami (uzupełnienie poboczy)	m ³	368.200	
		368.200		RAZEM	368.200
6	KNR 2-01	Plantowanie powierzchni poboczy z mechanicznym zagęszczeniem w gr.	m ²		
d.2	0506-07	kat. I-II obrobienie na czysto (pobocza)	m ²	4422.000	
		4422.000		RAZEM	4422.000
3 Nawierzchnia					
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej	m ²		
d.3	1004-06		m ²	14911.000	
		14911.000		RAZEM	14911.000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07		m ²	14911.000	
		14911.000		RAZEM	14911.000
9	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową; me-	t		
d.3	0108-02	chaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	635.000	
		635.000		RAZEM	635.000
10	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszcze-	m ³		
d.3	0107-01	niem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10			
		cm	m ³	12.000	
		12.000		RAZEM	12.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych -	m ²		
d.3	0311-05	warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 3 cm	m ²	7274.000	
		7274.000		RAZEM	7274.000