


Szczegół konstrukcyjny i normalny

zатоka w km 0+382,99  
skala 1:10

[ wymiary w cm ]



Budowa zатоki przystankowej przy drodze gminnej Skrzynki - Lubaty w km 0+382,99		
Investor:	Urząd Gminy w Baranowie	
	imię i nazwisko	nr uprawnień
projektant	Jan Jasiak KUP/BD/0835/01	WZDP 107/66 specjalność: drogi
asystent	inż. Sławomir Wozniak KUP/BM/2804/01	
data	06.2011 rok	rys. nr 5 c

warstwa ścierna z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm wg PN - S - 96025
warstwa wiążąca z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm wg PN - S - 96025
główna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamanego kl. II o frakcji 0/31,5 mm
dolna w-wa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego kl. II o frakcji 0/63 mm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm o współcz. filtracji $k \geq 8$ m/dobę