


Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zakrzewo Parcele od km 0+000 do km 1+505	Inwestor: Urząd Gminy w Baruchowie		nazwa rysunku: przekrój normalny i konstrukcyjny		podpis
	imię i nazwisko		nr uprawnień		
projektant	Jan Jastak	KUP/BD/0835/01	WZDP 107/66		specjalność: drogi
asystent	inz. Sławomir Woźniak	KUP/BM/2804/01			
data	03.2012 r.		skala 1 : 50		rys. nr 3

Przekrój normalny i konstrukcyjny

od km 0+000 do km 1+505

skala 1 : 50



warstwa ścierna z mieszanki mineralno - asfaltowej
wg PN - S - 96025 II standard grubość 3 cm (~ 0,750 Mg/m ²)
warstwa profilowa z mieszanki mineralno - asfaltowej jak dla w-wy wiążącej
wg PN - S - 96025 II standard średnia gr. 4 cm (~ 0,100 Mg/m ³)
istniejąca konstrukcja jezdni gr. ca 20 cm

pobocze ziemne - uzupełnienie średnio o 10 cm