

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów osnowy w trasie 0.470	km km		
				0.470	
				RAZEM	0.470
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 470*5.1	m ² m ²		
	odcinek drogi od 0+000 do 0+470			2 397.000	
	zajezdnia w km 0+450 do 0+470	80*5.1	m ²	408.000	
				RAZEM	2 805.000
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2805.0+2794.0	m ² m ²		
				5 599.000	
				RAZEM	5 599.000
4 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) o średniej grubości 100 kg/m ² (warstwa profilowa) 470*5.08	m ² m ²		
	odcinek drogi od 0+000 do 0+470			2 387.600	
	zajezdnia w km 0+450 do 0+470	80*5.08	m ²	406.400	
				RAZEM	2 794.000
3		NAWIERZCHNIA			
5 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 470*5	m ² m ²		
	odcinek drogi od 0+000 do 0+470			2 350.000	
	zajezdnia w km 0+450 do 0+470	80*5	m ²	400.000	
				RAZEM	2 750.000