

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM

I WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

ETAP I – WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU, DOCIEPLENIE, POKRYCIE BLACHĄ

Poz.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary.	Ilość jednostek.
1.	2.	3.	4.
1.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa .	m ²	302,80
2.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa.	m ²	302,80
3.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.	m	148,60
4.	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi.	m ²	916,672
5.	Montaż prętów w betonie	szt.	70,00
6.	Murłaty o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	1,7683
7.	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	9,6020
8.	Płatwie o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	2,5920
9.	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,5100
10.	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,7500
11.	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,9216
12.	Krokiewki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,5320
13.	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,7020
14.	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²	1039,00
15.	Deska maskująca do podbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,6336

16.	Izolacje z folii układane na sucho w poziomie – jedna warstwa - analogia	m ²	1231,78
17.	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m ²	1231,78
18.	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³	4,6750
19.	Czapa betonowa kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	9,60
20.	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wykonane ręcznie	m ²	46,70
21.	Montaż elementów wykończeniowych typu „SIDING” – podsufitka	m ²	63,50
22.	Montaż elementów wykończeniowych typu „SIDING” – listwy wykończeniowe	m	258,00
23.	Izolacje przeciwwilgociowe pod blachą	m ²	1039,00
24.	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18,33 x 35,0 cm	m ²	1039,00
25.	Konstrukcja drewniana do zamocowania obróbek blacharskich - krawędziaki 18 x 6 cm	m ³	1.3716
26.	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachówką	szt.	9,00
27.	Ułożenie gąsiorów z blachy tłuczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18,33 cm	mb	78,00
28.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	127,00
29.	Montaż zwodów instalacji odgromowej – przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	360,20

ETAP II – DOCIEPLENIE DACHU – SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI, MAGAZYN ŁĄCZNIK

Poz.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary.	Ilość jednostek.
1.	2.	3.	4.
1.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa .	m ²	493,78
2.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa.	m ²	493,78
3.	Konstrukcja drewniana do zamocowania obróbek blacharskich – krawędziaki 18 x 6	m ³	1,70
4.	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	116,672
5.	Izolacje przeciwdźwiękowe i przeciwwodne z folii polietylen gr. 0,4 cm szerokiej poziomie	m ²	493,78
6.	Dwuwarstwowe ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr. 18 cm oklejonymi papą	m ²	493,78
7.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalna jednowarstwowe	m ²	493,78
8.	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych – pas nadrynnowy	m ²	77,96
	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórka – pas podrynnowy	m ²	58,47
	Obróbka komina	m ²	9,1010
	Ogniomóry	m ²	22,96
9.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	148,60