

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 0409-01	Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym - wycięcie otworu w stropie przepompowni 75*20*2+50*20	cm ² cm ²	4000.00	4000.00
				RAZEM	4000.00
2	kalk. własna	Zabezpieczenie pomp podczas prac związanych z wycięciem otworu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.75*0.50*0.2	m ³ m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 0.08	m ³ m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
5	KNR 4-02 0234-08	Demontaż starego włazu o wym. 75x50 - analogia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-06 0314-05	Wykonanie konstrukcji włazów - montaż nowego włazu o wym. 150x50 cm ze stali k.o. 82/1000	t t	0.08	
				RAZEM	0.08
7	KNR-W 2-17 0152-01	Demontaż istn. kominka wentylacyjnego fi 110/160 - analogia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 2-18 0421-02	Zaślepienie istn. otworu po przeniesieniu kominka wentylacyjnego - analogia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR-W 3 0408-08	Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi	cm cm	20.00	
		20		RAZEM	20.00
10	KNNR-W 3 0408-09	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwężenia średnicy otworu Krotność = 9 20	cm cm	20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR-W 2-15 0213-05	Kominek wentylacyjny o śr. 110/160 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 7-03 0101-01	Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kielicha żurawika przenośnego - analogia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 7-04 0109-01	Montaż rozdrabniacza z prowadnicą na ścianie studni pompowni - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 7-08 0701-01	Montaż szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem do obsługi rozdrabniacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	kalk. własna	Dostawa żurawika przenośnego o udźwigu do 300 kg - dla obsługi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00